

# Plastrør

## Asnæsværket

### Plastrør system installeret på Asnæsværket.



#### Projekt

Plastrør



#### Kunde

Ørsted



#### Lokation

Danmark



#### Projekt type

Rørsystem



#### Udført

2018



#### Kontrakt

Aftalt pris

### Projektet

Veltec Industrial Services leverede i 2018 et komplet rørsystem i plast for Ørsted på Asnæsværket. Projektet bestod af en levering og installation af plastrør i polyethylene. Veltec Industrial Services udførte plastrørinstallationer i forbindelse med sammenkobling af Asnæsværkets eksisterende kraftværksblokke og den nye bio blok 6. Projektet forløb over 1 år og 10 måneder. Veltec svejsede og monterede PE, PP, PVC, PVDF og stålrør i dimensioner fra Ø350 - Ø20. Derudover leverede vi ventiler, bæringer, brønde og præisolerende rør. Svejseformen som blev benyttet på projektet var stuksvejsning, muffe dorn, ekstruder og varmluftsvejsning.

Ønsker du at høre mere, så er du velkommen til at kontakte os.

**Hovedkontor:** Odinsvej 33-35, 4100 Ringsted

**web:** [www.veltec.com](http://www.veltec.com)

**telefon:** +45 57 66 60 00

**mail:** [denmark@veltec.com](mailto:denmark@veltec.com)